























SYNOPSIS NOTE

SCHEDULE OF DOORS &WINDOWS					
NOS	SIZE	NO	HEIGHT	SILL HT.	DESCRIPTION
D1	0.90 X 2.10	2	2.10	0.00	WOOD DOOR
D2	0.80 X 2.10	2	2.10	0.00	WOOD DOOR
D3	0.75 X 2.10	2	2.10	0.00	WOOD DOOR
W1	1.20 X 1.20	2	1.20	0.90	ALUMINIUM
W2	0.90 X 1.20	2	1.20	0.90	ALUMINIUM
V1	0.60 X 0.60	1	0.60	1.50	VENTILATOR

AREA CALCULATION

AS PER DEED AREA ------- 680 . 25 SQM.
AS PER SITE PLOT AREA ------- 677 . 96 SQM.

GROUND FLOOR B. U. AREA ------- 274 . 59 SQM.
FIRST FLOOR B. U. AREA ------- 250 . 3 9 SQM.

TOTAL PLINTH AREA ------ 538 . 98 SQM.

% OF PLINTH ---------- 40 . 80 %

F.A.R ------- 0 . 7 7

TITAL OF DRAWING

PLAN OF THE PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF SRI PRABHAT RANJAN S/O LATE PARMESWAR SHARMA ON PART OF C.S PLOT NO -(OLD - 3 915, 3916 , 3 9 7 , 3918 ,3477 , 3478 , 3501 ,3 9 0 , 3 9 5 , 3916, 3920 , 3923 ,3 9 3 , 3913 , 3520 , 3919 , 3470 , & 3469 NEW- 3 9 49 , 3950 & 3 9 67) UNDER KHATA NO -(OLD- 1 00 , NEW - 1 7 05 & 1 7 1) IN MOUZA NO - 05, SARAIDHALA IN THE DISTRICT OF DHANBAD

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATUAR OF ENGINEER

Building A (R.R)

Floor Name	Store Room	Kitchen Room	Hall Bath Room	Hall Bath Room	Shaft/Pit Wall	Total Area
GROUND FLOOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIRST FLOOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRACE FLOOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHEDULE OF JOINERY

Building Name	Name	No.	Length	Height
A	D1	2	0.90	2.10
A	D2	2	0.80	2.10
A	D3	2	0.75	2.10
A	W1	2	1.20	1.20
A	W2	2	0.90	1.20
A	V1	1	0.60	0.60

SCHEDULE OF JOINERY

Building Name	Name	No.	Length	Height
A	D1	2	0.90	2.10
A	D2	2	0.80	2.10
A	D3	2	0.75	2.10
A	W1	2	1.20	1.20
A	W2	2	0.90	1.20
A	V1	1	0.60	0.60