

क्रमांक-2950/तक0/2022

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-27वीं जुलाई 2022

सेवा में,

Umesh Kumar Agarwal,  
R M FOOD PRODUCT,  
H. No.: 8, Sanghi Mension, Bistupur Main Road, Bistupur,  
Jamshedpur-831001, Distt.: East-Singhbhum, Jharkhand.

विषय:- मौजा-Srirampur, प्लॉट नं0-S-6, खाता नं0-3, वार्ड नं0-00, थाना नं0-48, जिला-सरायकेला-खरसावों में प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने क्रमांक-228 दिनांक-22.07.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशांसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त फ़ैक्ट्री भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित फ़ैक्ट्री के सामनेवाले भाग में कम से कम 30,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकास्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फ़ैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150 mm डायामेटर का रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक वार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। वार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिजिटरी आउटलेट तथा दो अदद डिजिटरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फ़ैक्ट्री के भण्डार क्षेत्र को स्वयंचालित स्प्रिंकलर विध अलार्म गैंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. फ़ैक्ट्री भवन के ऑफिस को Smoke Detector System से सुरक्षित किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था रखी जाय।
6. फ़ैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 1620 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 180 Lpm का जोकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. फ़ैक्ट्री भवन विजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 कोजी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 कोजी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. फ़ैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. फ़ैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज फ़ैक्ट्री भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
14. वेस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
15. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।

16. फौवट्टी भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
- |                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| i. DCP Fire Extinguisher 06 kg | - | 04 Nos. |
| ii. Fire Bucket                | - | 04 Nos. |
| iii. Form Extinguisher 09 Ltr  | - | 02 Nos. |
| iv. Fire Bitter                | - | 08 Nos. |
17. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रेयेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
18. फौवट्टी भवन के अन्दर **Electrical Warning** सही तरह से अरथिंग एवं वाउडिंग कराकर रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को **Fire Supression System** से सुरक्षित किया जाय।
20. फौवट्टी भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. फौवट्टी भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फौवट्टी भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेलफ अग्नेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
23. निर्मित भवन के किसी भी भाग में वाद में यदि **Plan** अथवा **Nature Of Occupancy** में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके **Clearance** अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: cn=JAGJEEWAN RAM, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME, JRK, AND CRISIS RELIEF MANAGEMENT,  
c=IN, email=jagjeewanram@rediffmail.com, postalCode=731001, st=JHARKHAND,  
serialNumber=1, urn=urn:ietf:params:ietf:etsi-asn1-cms:1.2.2001.2.1.1, cn=JAGJEEWAN RAM,  
c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME, JRK, AND CRISIS RELIEF MANAGEMENT, email=jagjeewanram@rediffmail.com

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।